

DEVIS DE TRAVAUX SECURISATION DE SANT ANDREU

Entreprise DAGAND

1- TRAVAUX PREPARATOIRES

Et protection des fouilles archéologiques : Géotextile et remplissage au sable

2- Echafaudages intérieurs et extérieurs

cintres de la voûte de la nef et du cul- de-four

3 RENFORCEMENT DES MURS

Remaillage de l'ensemble des maçonneries,

Sondage sur fondations,

Piquage et réfection partiels des joints intérieurs et extérieurs de l'ensemble des murs,

Coulinage de l'ensemble des murs au coulis de chaux,

Solidarisation pignon ouest-gouttereaux.

4- RENFORCEMENT DES BERCEAUX ET CHAINAGES

Purge de l'extrado, mise à nu de la structure des voûtes de la nef et de la chapelle nord.

Décroûtage intérieur, piquages partiels, bourrages de joints, enduit,

Remaillage fenestro et fissure pignon,

Coulis de chaux sur extrado,

Corniches en pierres plates,

Chaînages BA sur tous les murs hormis le pignon ouest,

Solidarisation berceau – pignon occidental,

Chape sur extrado,

5- MISE EN SECURITE PIGNON ET CLOCHETON

Parement ouest de l'assise du clocheton : démolition et réfection,

Reconstruction à l'identique de la partie nord du clocheton,

Réfection du chaperon du clocheton, couverture en lloses.

6- MISE EN SECURITE ARCS ET CUL DE FOUR

Réfection du parement intérieur manquant du mur de l'abside côté nord,

Purge de l'extrado, mise à nu de la structure du cul-de-four,

Démolition de la partie supérieure nord,

Reconstruction de l'arc absidial et de la partie manquante du cul-de-four,

Reconstruction de l'arc triomphal,

Elévation de l'amorce du pignon est,

Chape de renforcement,

Couverture en lloses.

Montant des travaux : 123 154.65 €

